

実績確認概要書

平成 28 年 6 月 29 日
ビューローベリタスジャパン株式会社

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	A 重油ボイラから木質バイオマスボイラーへの更新プロジェクト
承認番号	KC1292
排出削減事業者名	株式会社リッツ企画
排出削減共同実施事業者名	株式会社 FT カーボン (その他関連事業者名：なし)
事業実施場所	越後長岡ゆらいや華の湯 (住所：新潟県長岡市堺町 6-1)
事業の概要	A 重油ボイラ 2 基を木質バイオマスボイラ 1 基へ更新する。バイオマスへのエネルギー転換によって、CO2 排出量を削減する。
排出削減量の計画	2011 年度 91tCO2/年 2012 年度 325tCO2/年 (国内クレジット事業実施期間合計 416tCO2) 2013 年度 332tCO2/年 2014 年度 332tCO2/年 2015 年度 332tCO2/年 2016 年度 332tCO2/年 2017 年度 332tCO2/年 2018 年度 332tCO2/年 2019 年度 266tCO2/年 (J-クレジット事業実施期間合計 2,258tCO2)
クレジット認証期間	開始日 2011 年 12 月 20 日 終了予定日 2019 年 12 月 19 日
排出削減方法論	方法論番号 001 「ボイラーの更新」

2. 本実績確認の対象期間

2013 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日 (第 2 回目実績報告)

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	924tCO ₂ (2013年4月1日～2016年3月31日)
-------	---

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること	<ol style="list-style-type: none">1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 第2回目のため該当なし。2) 対象期間中の設備稼働確認 導入した木質バイオマスボイラー設備は実績確認の期間中継続的に稼働していることを、本実績報告対象期間における木質バイオマス使用量の計測値等により確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<ol style="list-style-type: none">1) モニタリング方法の確認 関係者への問合せ、木質バイオマス購入量の測定記録の確認等により、承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画通り、木質バイオマス使用量のモニタリングが適切に実施されていることを確認した。2) 活動量の正確性 関係者への問合せによる測定記録等の確認により、承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画通り、木質バイオマス使用量の記録・保存が適切になされており、正確に集計されていることを確認した。3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 使用されている単位発熱量、排出係数等が J-クレジット制度・モニタリング・算定規程(排出削減プロジェクト用)ver2.5 及び承認排出削減事業計画通りであることを確認した。

	<p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認</p> <p>事業実施後排出量、ベースライン排出量、リーケージ排出量、排出削減量の算定結果を根拠資料と突合、方法論の定めた計算式との照合、計算過程の確認、再計算等を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確であることを確認した。</p>
<p>算定期間が2019年12月19日を超えないこと</p>	<p>本実績確認の対象期間は、2013年4月1日～2016年3月31日までであり、排出削減量を算定した期間が2019年12月19日を超えないことを確認した。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価（該当する場合）
なし。

6. 特記事項

排出削減量に相当する再生可能エネルギー量は、熱量換算 13,056GJ であることを確認した。

以上